

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

CPV 45330000-9

Remont instalacji kanalizacji deszczowej na terenie

Gimnazjum Nr 11

81-392 Gdynia ul. Słowackiego 53

I. Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót.

1. Wyczyszczenie i naprawa studni istniejących oznaczonych, jako S21, S4 i S5.
2. Wstawienie rewizji dn 160 na rurach spustowych w remontowanej strefie (4 szt) i podłączenie ich do studni.
3. Wstawienie nowych studni PCV ϕ 315 – 3 szt.
4. Wymiana odcinków rur kanalizacji deszczowej:
 - W1 - S1
 - S1 – S2
 - Rd1 – S2
 - S2 – S3
 - Rd2 – S3
 - S3 – S4
 - Rd3 – S4
 - S4 – S5
 - S5 – S6
 - Rd4 – S6
5. Wykonanie robót budowlanych naprawczych, uzupełnienia nawierzchni ze zdemontowanej kostki, naprawa nawierzchni.
6. Wykonanie opaski przy budynku w modernizowanej części z płyt chodnikowych.
7. Zagęszczenie gruntu przy budynku i posianie na nim trawy.