

## Gimnazjum nr 11 - modernizacja kanalizacji deszczowej

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Modernizacja kanalizacji deszczowej</b>							
1.1. Kanalizacja deszczowa							
1.1.1		SST-IS	Naprawa istniejącej studni betonowych z ich czyszczeniem i uszczelnieniem.	szt.	3		0,00
1.1.2		SST-IS	Demontaż rury kanalizacji deszczowej.	m	70		0,00
1.1.3		SST-IS	Studzienki rewizyjne głębokości do 2 m z rury karbowanej o średnicy 315 mm. Kinetą przepływowa typ 1 PE 200.	studnia	3		0,00
1.1.4		SST-IS	Wymiana czyszczaka żeliwnego /rewizja/ kanalizacyjnego o średnicy 100 mm na PVC dn 110.	szt.	4		0,00
1.1.5		SST-IS	Roboty rozbiórkowe, rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm, płyty chodnikowe itp.	m3	15		0,00
1.1.6		SST-IS	Ponowne ułożenie zdemontowanej nawierzchni; uzupełnienie lub częściow wymiana nawierzchni.	m3	15		0,00
1.1.7		SST-IS	Rurociągi kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową, na ścianach budynków, przy średnicy rur 150 mm.	m	75		0,00
1.1.8		SST-IS	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.	m3	15		0,00
1.1.9		SST-IS	Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Kategoria gruntu I-III z zagęszczeniem.	m3	15		0,00
1.1.10		SST-IS	Inne roboty sanitarne nie ujęte w kosztorysie, ale ze względu na zakres robót niezbędne do wykonania (w tym dod. rozbiórki elementów betonowych, zagęszczanie, odtworzenie zniszczonej nawierzchni beton., płyty chodnikowe itp.)				0,00
1.1.11		SST-IS	Humusowanie i obsianie skarp obsianie z humusowaniem przy warstwie grubości 5cm.	m2	10		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12		SST-IS	Ponowne ułożenie zdjętych płyt chodnikowych układanych na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (opadka przy budynku).	m2	30		0,00
<b>Razem:</b>							<b>0,00</b>